ООО «ТЕХКОН»

614015, г. Пермь, ул. Пермская, 70, оф 302, ИНН 9731051617,
КПП 776101001, филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
р/с 40702810529730000147, кор/с 30101810200000000824,
тел. +7 952 65 89 055; +7 922 38 07 309, e-mail 614000@list.ru

СРО Ассоциация "СФЕРА изыскателей" (СРО-И-048-25122019)
СРО "Мособлпрофпроект" (СРО-П-140-27022010)

Технический отчет
по результатам визуального обследования технического состояния жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г Петропавловск-Камчатский, ул Савченко, д 24/1

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта"

Шифр: 23653-2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0263D24B0067B2498E436F4BE2AF94E26C
Действителен с 16.01.2025 по 16.04.2026
Должность Генеральный директор Оборина О.А.
Организация ООО ТЕХКОН

2025 г.

2. Выводы по многоквартирному дому

По результатам проведенного обследования и анализа технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: г Петропавловск-Камчатский, ул Савченко, д 24/1, сделан вывод:

2.1. Техническое состояние здания в целом может быть классифицировано в соответствии с ГОСТ 31937-2024 [1] как **работоспособное**;

2.2. Общий физический износ здания составляет - **29%**;

2.3. Состояние здания (по ВСН 53-86(р)) - **Удовлетворительное**.

2.4 В рамках текущего и капитального ремонтов следует выполнить рекомендации по устранению выявленных в процессе обследования дефектов и повреждений согласно:

-«Ведомость дефектов и повреждений» (Приложение Б).

-«Сводная ведомость дефектов и повреждений» (Приложение Д).

-«Сводная ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений» (Приложение Е).

2.5 Проектную документацию на капитальный ремонт, выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами силами организаций, имеющих допуск СРО на осуществление данной деятельности.

2.6. Рекомендуемый тип ремонта:

Кровли - текущий ремонт

Крыши - текущий ремонт

Карнизы, парапеты - без ремонта

Водосточная система - текущий ремонт

Стены - текущий ремонт

Внутренние стены - капитальный ремонт

Двери - текущий ремонт

Окна - текущий ремонт

Балконы, козырьки - текущий ремонт

Крыльца - текущий ремонт

Лоджии - без ремонта

Отмостка - текущий ремонт

Цоколь - без ремонта

Лестницы - текущий ремонт

Полы - текущий ремонт

Перекрытия - текущий ремонт

Фундаменты - без ремонта

Внутридомовая система водоснабжения - текущий ремонт

Система горячего водоснабжения - без ремонта

Внутридомовая система водоотведения - без ремонта

Внутридомовая система теплоснабжения - без ремонта

tech con
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0263D24B0067B2498E436F4BE2AF94E26C
Действителен с 16.01.2025 по 16.04.2026
Должность Генеральный директор Оборина О.А.
Организация ООО ТЕХКОН

Внутридомовая система электроснабжения - без ремонта

Вентиляция - без ремонта

Лифт - текущий ремонт

2.7. К основным причинам, вызвавшим выявленные дефекты и повреждения конструкций, можно отнести следующие:

- общий длительный срок эксплуатации объекта без проведения капитального ремонта;
- атмосферные воздействия;
- температурно-влажностные воздействия
-сейсмические воздействия

Обследуемое здание по классификации относится к I группе капитальности со сроком службы - 150 лет, срок эксплуатации здания на момент обследования – 13 лет

Таким образом, ресурс основных конструктивных элементов (фундаменты, стены, перекрытия) исчерпан на 8,7 %.

Паспортный класс сейсмостойкости в соответствии с СП 442.1325800.2019 – С9

Установленный класс сейсмостойкости в соответствии с СП 442.1325800.2019 – С9

Установленный дефицит сейсмостойкости – 1,11 балла

Срок службы остальных элементов и систем инженерно- технического обеспечения превышен.

2.8. Дальнейшая эксплуатация здания многоквартирного жилого дома по своему функциональному назначению, допускается при выполнении рекомендаций данного отчета.

3. Рекомендации по мониторингу конструкций

3.1. В рамках мониторинга общего технического состояния многоквартирного жилого дома периодически (весной, осенью) проводить контрольные визуальные осмотры конструкций и инженерных сетей с целью своевременного обнаружения вновь появившихся дефектов и повреждений.

3.2. По результатам сезонных (весенних, осенних) осмотров составлять акт о обнаружении новых или развитии выявленных ранее дефектов и повреждений конструкций.

3.3 Для компенсации установленного дефицита сейсмостойкости требуется дефекты, возникшие в результате сейсмического воздействия устранить, выполнив рекомендации данного отчета; а так же в ходе текущего или капитального ремонта.

4. Рекомендации по эксплуатации здания

4.1. В дальнейшем придерживаться системы планово-предупредительного (текущего) ремонта строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного жилого дома в соответствии с действующими нормативными документами.

При обнаружении во время осмотров многоквартирного жилого дома вновь образовавшихся дефектов и повреждений строительных конструкций в кратчайшие сроки выполнять их ремонт.

4.2. Не допускать изменений конструктивных и объемно-планировочных решений без проектной документации.

4.3. Поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации в помещениях многоквартирного жилого дома.

tech con
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0263D24B0067B2498E436F4BE2AE94E26C
Действителен с 16.01.2025 по 16.04.2026
Должность Генеральный директор Оборина О.А.
Организация ООО ТЕХКОН

Общий вид здания:

tech con
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0263D2480067B2498E436F4BE2[illegible]94E16C
Действителен с 16.01.2025 по 16.04.2026
Должность Генеральный директор Оборина О.А.
Организация ООО ТЕХКОН